



przekrój A-A skala 1:50

- UWAGA:
- wszystkie elementy drewniane (drewno egzotyczne) impregnować olejem do drewna do zastosowań zewnętrznych, stosować preparaty zachowujące naturalny kolor drewna;
 - czynność powtarzać raz do roku;
 - przed montażem należy wykonać elementy wzorcowe;
 - połączenia elementów wykonać jako ciesielskie wg zasad sztuki budowlanej;
 - powierzchnię w obrębie pergoli wykończy nieregularnymi płytami kamienia naturalnego;
 - podwaliny betonowe z betonu B15;
 - słupy konstrukcyjne pergoli kotwione za pomocą kotew U do połączeń beton-drewno (ze stali gr. 6mm).

UWAGA:

- słupy konstrukcyjne 15x15cm, wys.250cm;
- belki konstrukcyjne 6x20cm mocowane z obu stron słupów za pomocą śrub M12 i pomocniczo za pomocą kątowników ciesielskich;
- płatwie 6x20cm łączone z belkami konstrukcyjnymi "na wrębp".

Projekt:

PARK REKREACYJNO-KULTUROWY

dz. geod. nr 134/3, 134/8, 135/4, 135/1, 135/3,
gmn. Goldap, pow. goldapski, obręb Grabowo

Investor:

Dom Kultury w Goldapi
ul. Krótka 2, 19-500 Goldap

Projekt:

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

ul. Goldapska 22, 19-400 Olecko

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. architekt AGNIESZKA KLAUS-KLOS		
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/02/1/05	
mgr inż. ARCHYDUSZ PAPAŁOPIŁOS	WAM/012/POCK/07	
inż. MAREK KARBYŃSKI		

Tytuł rysunku:

PERGOLA NR 1 - przekrój A-A

UWAGA: ± 0.00 całości założenia = 213.00m n.p.m.

Skala:	Data:	Rysował:	Nr rys.
1:50	15.02.2010	A.K-K	9.